

CARGO TERMINAL – AMÉNAGEMENT DE BUREAUX CELLULES 1 ET 2 NIVEAU 1

Cette opération concerne le réaménagement de divers locaux des cellules 1 et 2 du Cargo terminal, niveau 1, en bureaux paysager et séparés, salles de pause, de repos, de réunion et de cours. Les travaux comprennent les adaptations fluides, courants forts et faibles, le second-œuvre, tel que revêtements de sol, cloisonnement intérieur, faux-plafonds, peinture.

Le chantier se situe dans le bâtiment Cargo Terminal, en zone publique à accès réglementé.

Lot 1 Plâtrerie faux-plafonds cloisons modulaires	Dépose soignée pour réemploi et repose de 100 m ² env. de cloisons modulaires, pleines ou avec impostes vitrées ; Dépose/ repose et complément de 200 m ² env. De faux-plafond en dalles 600*600 sur ossatures métalliques, dalles plâtre lavables ou minérales ; Adaptation de cloisons plâtres à ossatures métalliques, y compris cloisons CF et bâti-support. Fourniture et pose de doublage de différents types et cloisons ossature métalliques et plaques de plâtre.
Lot 2 Menuiserie intérieure bois	Dépose soignée et repose de mobilier de cuisine, fourniture et pose de mobilier de 2 portes, de plinthes, de tablettes d'appuis de fenêtres.
Lot 3 Revêtements de sols souples	Travaux de remplacement d'environ 250 m ² de revêtement de sol souple par de la dalle moquette et lino.
Lot 4 Peinture	Travaux de peinture de cloisons en plâtre, peinture sur ouvrages bois et huisseries ; nettoyage de chantier.
Lot 5 Electricité, courants forts et faibles	Alimentation électrique courants fort et faible pour les bureaux, salles de repos et sanitaires, comprenant cheminement en goulottes et chemin de câbles, prises 230V, RJ45, contrôle d'accès NEDAP, détection incendie, éclairage.
Lot 6 Fluides	Travaux d'adaptation de ventilation existante, comprenant création d'un système de rafraîchissement pour des salles de formation avec fourniture de deux ventilo-convecteurs et groupe extérieur installé en combles ; dépose et repose de 6 poutres froides, adaptation de réseaux et de régulation, y compris traversées de dalles.